



SERI

Forum Ville Active
32 rue Mallet Stevens – Bât D
30900 NIMES
Tél : 04.66.28.04.91
Email : seri30@beseri.fr



6. DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
REPLACEMENT DES COLLECTEURS ET DU PR DES AIRES
ARAMON



**REPLACEMENT DES COLLECTEURS ET DU POSTE DE RELEVAGE DES AIRES
COMMUNE D'ARAMON**

DCE IND A

JANVIER 2018

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE EN € HT	TOTAL EN € HT
100	INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installations de chantier, balisage, mises en sécurité, adaptation GBA ou HERAS	F	1		
102	Implantation des ouvrages et plan d'exécutions	F	1		
103	Dossier de recolement	F	1		
104	Sondages pour repérage de réseaux et adaptation	F	1		
105	Terrassement pour déplacement des réseaux existants	ML	50		
106	Plan de retrait amiante	F	1		
107	Localisation de réseaux enterrés inconnus				
	a) Localisation de réseaux enterrés par fouille	M3	PM		
	b) Localisation de réseaux sans fouille pour obtenir une précision de classe A	ML	PM		
108	Arrêt ou ajournement de travaux				
	a) Personnel ouvrier et chef de chantier	H	PM		
	b) Matériel de type pelle mécanique, tracto pelle ou similaire	H	PM		
	c) Matériel de type minipelle, bob cat, rouleau, ou similaire	H	PM		
	d) Matériel Camion < 3,5t, camionnette	H	PM		
	e) Matériel Camion PL, semi remorque	H	PM		
109	Géodétection	F	1		
	SOUS TOTAL H.T.				
200	RESEAU EAUX USEES				
201	Canalisation PVC CR8				
	a) D200	ML	460		
	b) D160	ML	96		
202	Regards de visite tampons fonte	U	18		
203	Culottes de branchement CR8	U	13		
204	Branchements individuels y compris raccordement				
	a) avec caisse de branchement et raccordements	U	14		
205	Raccordements sur réseau existant	F	8		
206	Mise en provisoire du réseau EU à l'avancement des travaux, travaux en lieu et place	F	1		
207	Réfection de tranchée en enrobés	ML	556		
208	Dépose conduite existante	ML	606		
209	Démolition regard existants	U	16		
210	Fourniture et pose bordures T2 + CS1	ML	45		
211	Démolition PR existant	F	1		
212	Fo et Po Poste de Relevage 1350 EH - 50m3/h, y/c dalle de répartition et terrassements (déblais/remblais)	F	1		
213	Dépose conduite existante amiante	ML	19		
214	Hydrocurage mécanique et manuel sur réseau existant	ML	50		
	SOUS TOTAL H.T.				



REPLACEMENT DES COLLECTEURS ET DU POSTE DE RELEVAGE DES AIRES
COMMUNE D'ARAMON

DCE IND A

JANVIER 2018

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	TOTAL EN € HT
RECAPITULATIF - AVENUE DE NIMES		
100	INSTALLATIONS DE CHANTIER	
200	RESEAU EAU USEE	
MONTANT EN EUROS H. T.		
T. V. A. 20%		
MONTANT EN EUROS T. T. C.		